

下 請 代 金 内 訳 書

工 事 名	長崎地区水産流通基盤整備工事（沖防波堤（…	（元請負人）	Factory・長崎西部特定建設工事共同企業体	（下請負人）	有限会社西海マリン工業
契約年月日	令和8年1月28日	（代表構成員）	住所 長崎県長崎市多以良町1551番地93		住所 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷321番地
工 期	令和8年2月1日～令和8年11月20日		商号 株式会社F a c t o r y		商号 有限会社西海マリン工業
			氏名 代表取締役社長 山本 清和		氏名 代表取締役 松浦 健一

工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単位	元 請 契 約	下 請 契 約									備 考
					当 初			変 更 金 額			変 更 (増 減)			
				数量	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	数量	単 価	金 額	
安全費	警戒船	就業8H 小型警戒船	日	20.0	20.0	52,000	1,040,000							
安全費	警戒船	就業8H 大型警戒船	日	15.0	15.0	78,000	1,170,000							
安全費	誘導船	就業8H	日	18.0	18.0	45,000	810,000							
安全費	海上標識	ブイ設置 φ600	基	8.0	8.0	32,000	256,000							
安全費	監視員	海上監視員	人	40.0	40.0	18,500	740,000							
準備工	測量費	海上測量 深浅測量	式	1.0	1.0	380,000	380,000							
準備工	丁張工	丁張設置 沖合	式	1.0	1.0	150,000	150,000							
土工	浚渫工	海底浚渫 軟泥	m3	850.0	850.0	3,200	2,720,000							
土工	浚渫工	海底浚渫 砂質	m3	620.0	620.0	4,100	2,542,000							
土工	土砂処分	浚渫土運搬処分	m3	1,470.0	1,470.0	1,800	2,646,000							
基礎工	基礎格石	200kg～500kg級	t	1,250.0	1,250.0	4,500	5,625,000							
基礎工	基礎格石	500kg～1000kg級	t	820.0	820.0	4,800	3,936,000							
基礎工	均し工	水中荒均し	m2	1,200.0	1,200.0	1,850	2,220,000							
基礎工	均し工	水中本均し	m2	1,200.0	1,200.0	2,600	3,120,000							
本体工	ケーソン据付	ケーソン据付 3500t型	函	4.0	4.0	2,800,000	11,200,000							
本体工	中詰工	中詰材 砕石	m3	980.0	980.0	5,400	5,292,000							
本体工	蓋コンクリート	18-8-40 BB	m3	180.0	180.0	18,500	3,330,000							
本体工	型枠工	合板型枠	t	18.0	18.0	145,000	2,610,000							
本体工	型枠工	合板型枠	m2	420.0	420.0	5,200	2,184,000							
被覆工	被覆ブロック	5t型 消波ブロック製作	個	60.0	60.0	42,000	2,520,000							
被覆工	被覆ブロック	5t型 消波ブロック据付	個	60.0	60.0	18,500	1,110,000							
被覆工	被覆ブロック	10t型 消波ブロック製作	個	40.0	40.0	78,000	3,120,000							
被覆工	被覆ブロック	10t型 消波ブロック据付	個	40.0	40.0	32,000	1,280,000							
被覆工	根固ブロック	根固方塊 2t型	個	85.0	85.0	25,000	2,125,000							
附帯工	防舷材	V型 H=400	基	12.0	12.0	58,000	696,000							
附帯工	係船柱	直柱 350kN	基	8.0	8.0	185,000	1,480,000							
排水工	ホース類	サクシヨンホース	m	80.0	80.0	1,850	148,000							
後片付	清掃工	海底清掃	式	1.0	1.0	280,000	280,000							
後片付	撤去工	仮設物撤去	式	1.0	1.0	320,000	320,000							
後片付	原形復旧	仮設ヤード復旧	式	1.0	1.0	180,000	180,000							
後片付	廃棄物処理	産業廃棄物 混合	t	12.0	12.0	32,000	384,000							
直接工事費計				式	1.0	1.0	65,614,000							
共通仮設費				式										
共通仮設費				式										
純工事費計				式	1.0	1.0	65,614,000							
工事原価							65,614,000							
一般管理費				式	1.0	1.0	20,000							
工事価格				式	1.0	1.0	65,634,000							
消費税相当額				%	10.0	10.0								
下請金額				式	1.0	1.0	65,634,000							
※下請金額に含まれる労務費及び法定福利費（事業者負担分）について														
労務費			式	1.0	1.0		62,500							
法定福利費			式	1.0	1.0		10,000							