

下 請 代 金 内 訳 書

工 事 名 長崎地区水産流通基盤整備工事（沖防波堤（…
契約年月日 令和8年1月28日
工 期 令和8年2月1日～令和8年11月20日

（元請負人）
（代表構成員）

Factory・長崎西部特定建設工事共同企業体
住所 長崎県長崎市多以良町1551番地93
商号 株式会社F a c t o r y
氏名 代表取締役社長 山本 清和

（下請負人）

有限会社島原海洋開発
住所 長崎県島原市湊町丙1432番地
商号 有限会社島原海洋開発
氏名 代表取締役 濱崎 裕介

工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単位	元請 契 約	下請契約									備 考
					当初			変更金額			変更(増減)			
				数量	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
安全費	警戒船	就業8H	日	25.0	25.0	48,000	1,200,000							
安全費	監視員	陸上監視員	人	30.0	30.0	17,500	525,000							
安全費	標識設置	注意喚起看板	基	6.0	6.0	28,000	168,000							
準備工	現場測量	基準点測量	式	1.0	1.0	280,000	280,000							
準備工	仮設工	工事用栈橋 L=20m	式	1.0	1.0	1,850,000	1,850,000							
土工	床掘工	海底床掘 砂質	m3	680.0	680.0	3,400	2,312,000							
土工	埋戻材	山砂	m3	420.0	420.0	4,100	1,722,000							
土工	残土処分	海上運搬処分	m3	680.0	680.0	2,200	1,496,000							
基礎工	基礎砕石	C-40 t=300	m3	280.0	280.0	5,800	1,624,000							
基礎工	基礎捨石	100kg～200kg	t	620.0	620.0	4,200	2,604,000							
基礎工	均し工	水中均し	m2	860.0	860.0	2,100	1,806,000							
本体工	根固ブロック	2t型 製作	個	45.0	45.0	22,000	990,000							
本体工	根固ブロック	2t型 据付	個	45.0	45.0	12,500	562,500							
本体工	被覆石	被覆石 50kg級	t	380.0	380.0	6,500	2,470,000							
本体工	コンクリート	18-8-40 BB	m3	120.0	120.0	17,800	2,136,000							
本体工	鉄筋工	SD345 D13～D22	t	8.5	8.5	158,000	1,343,000							
本体工	型枠工	メタルフォーム	m2	280.0	280.0	4,800	1,344,000							
本体工	目地工	伸縮目地	m	65.0	65.0	3,200	208,000							
附帯工														
附帯工	排水管	VP管 φ150	m	85.0	85.0	4,500	382,500							
附帯工	集水桝	プレキャスト製	基	4.0	4.0	68,000	272,000							
附帯工	階段工	鋼製階段 SUS製	基	3.0	3.0	185,000	555,000							
附帯工	手摺工	鋼製手摺 H=1100	m	42.0	42.0	18,500	777,000							
附帯工	滑止工	縞鋼板 t=6	m2	28.0	28.0	14,500	406,000							
舗装工	路盤工	RC-40 t=150	m2	320.0	320.0	2,800	896,000							
舗装工	アスファルト	密粒度13F t=50	m2	320.0	320.0	3,500	1,120,000							
排水工	水替工	水中ポンプ 50mm	日	30.0	30.0	3,800	114,000							
本体工	型枠工	合板型枠	t	18.0	18.0	145,000	2,610,000							
本体工	型枠工	合板型枠	m2	420.0	420.0	5,200	2,184,000							
被覆工	被覆ブロック	5t型 消波ブロック製作	個	60.0	60.0	42,000	2,520,000							
被覆工	被覆ブロック	5t型 消波ブロック据付	個	60.0	60.0	18,500	1,110,000							
被覆工	被覆ブロック	10t型 消波ブロック製作	個	40.0	40.0	78,000	3,120,000							
被覆工	被覆ブロック	10t型 消波ブロック据付	個	40.0	40.0	32,000	1,280,000							
被覆工	根固ブロック	根固方塊 2t型	個	85.0	85.0	25,000	2,125,000							
附帯工	防眩材	V型 H=400	基	12.0	12.0	58,000	696,000							
附帯工	係船柱	直柱 350kN	基	8.0	8.0	185,000	1,480,000							
排水工	ホース類	サクションホース	m	80.0	80.0	1,850	148,000							
後片付	清掃工	海底清掃	式	1.0	1.0	280,000	280,000							
後片付	撤去工	仮設物撤去	式	1.0	1.0	320,000	320,000							
後片付	原形復旧	仮設ヤード復旧	式	1.0	1.0	180,000	180,000							
後片付	廃棄物処理	産業廃棄物 混合	t	12.0	12.0	32,000	384,000							
直接工事費計				式	1.0	1.0	47,600,000							
共通仮設費				式										
共通仮設費				式										
純工事費計				式	1.0	1.0	47,600,000							
工事原価							47,600,000							
一般管理費				式	1.0	1.0	20,000							
工事価格				式	1.0	1.0	47,620,000							
消費税相当額				%	10.0	10.0								
下請金額				式	1.0	1.0	47,620,000							

工 種	種 別	細 別 ・ 規 格	単 位	元 請 契 約	下 請 契 約									備 考	
					当 初			変 更 金 額			変 更 (増 減)				
					数 量	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	数 量	単 価		金 額
※下請金額に含まれる労務費及び法定福利費（事業者負担分）について															
労務費			式	1.0	1.0		62,500								
法定福利費			式	1.0	1.0		10,000								